

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA NECROPOLI - VIA F.Martinoli - Lovere (BG)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LOVERE

Lovere, 11/02/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0.1 manuale	Innaffiamento antipolvere eseguito a mano comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere. <b>euro (diciotto/00)</b>	ha	18,00
Nr. 2 01.01.100.00 11	Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e rete di plastica, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. <b>euro (zero/18)</b>	m2*mesi	0,18
Nr. 3 01.02.240.00 1b	Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 70 m. <b>euro (tre/69)</b>	cadauno	3,69
Nr. 4 01.03.020.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. <b>euro (sei/25)</b>	m2/mese	6,25
Nr. 5 01.03.020.00 11	idem c.s. ...lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. <b>euro (uno/62)</b>	m2*mesi	1,62
Nr. 6 01.06.100.00 11	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. <b>euro (sessantatre/17)</b>	cad.*mesi	63,17
Nr. 7 01.06.120.00 11	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. <b>euro (trentasette/29)</b>	cad.*mesi	37,29
Nr. 8 01.06.140.00 1	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (centonovantasette/79)</b>	m3	197,79
Nr. 9 01.08.001.00 1b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 1 ; classe 21BC ; costo mensile. <b>euro (due/35)</b>	cad.*mesi	2,35
Nr. 10 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. <b>euro (zero/55)</b>	cad.*sem.	0,55
Nr. 11 04.13.160.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale. <b>euro (zero/62)</b>	cad.*sem.	0,62
Nr. 12 04.14.220.00 1a	Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile. <b>euro (quattro/41)</b>	cad.*mesi	4,41
Nr. 13 04.14.280.00 1	Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperta con pellicola, compresi segnali compositi e delineatori speciali di ostacolo; costo mensile. <b>euro (tre/37)</b>	cad.*mesi	3,37
Nr. 14 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. <b>euro (sei/65)</b>	cad.*mesi	6,65
Nr. 15 07.29.100.00 1	Stivali in gomma con fodera in cotone altezza polpaccio con suola carroarmata, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. <b>euro (uno/83)</b>	n.*mesi	1,83
Nr. 16 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile. <b>euro (zero/85)</b>	cad.*mesi	0,85
Nr. 17 07.31.020.00 1	Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolsa da cm 7, conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio. <b>euro (due/20)</b>	n*mesi	2,20
Nr. 18 07.31.080.00 1a	Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,40, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio. <b>euro (uno/20)</b>	n.*mesi	1,20
Nr. 19 0apprestamen ti.scavi	apprestamenti generici di sicurezza a protezione dello scavo e dei lavoratori - telo <b>euro (due/30)</b>	mq/mese	2,30

